

**Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Codice progetto:  
13.1.3A-FESR PON-TO-2022-14 CUP: C39J22000060006 - CIG: Z3739A3345**

## CAPITOLATO: PREPARAZIONE DEL TERRENO

N. VOCE	DESCRIZIONE	U.M	QUANTITÀ
---------	-------------	-----	----------

### 01 - PREPARAZIONE TERRENO

01.01	<p>Realizzazione di percorsi e aree attività laboratoriali outdoor in terreno naturale intasato con lapillo vulcanico rosso.</p> <p>Sono previste le seguenti lavorazioni: scotico del terreno, prima rullatura del terreno nudo, fornitura e stesura in opera di lapillo vulcanico in sacchi, in granuli di pezzatura mm 10-16 e suo affondamento nel terreno mediante seconda rullatura al fine di creare una superficie abbastanza stabile, omogenea e compatta.</p> <p>Non sono previste strutture di contenimento del terreno che, se necessarie, saranno da contabilizzare a parte.</p>	mq	180,00
-------	---	----	--------